

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pasa podrynnowego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Piotrkowska 11 A B C D, Opole  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  
ADRES INWESTORA : 45-254 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Czyżewski  
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2,4*5+3,00*3+3,4+1,00+25,00	m m	50,400	
				RAZEM	50,400
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 15,85*4	m m	63,400	
				RAZEM	63,400
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 54,80*0,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,784	
				RAZEM	31,784
4	KNR-W 4-01 0316-05 analogia	Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy 54,80	m m	54,800	
				RAZEM	54,800
5	KNNR-W 3 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną- obróbki z papy pasa podrynnowego wygrzanie wraz z gruntowaniem pod pasem podrynnowym - praca wykonywana z rusztowania lub podnośnika 54,80*0,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,784	
				RAZEM	31,784
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej -- UWAGA: Blacha gr 0,70 mm 54,80*0,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,784	
				RAZEM	31,784
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m (z regulacją i odnowieniem haków istniejących ) 54,80	m m	54,800	
				RAZEM	54,800
8	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 15,85*4	m m	63,400	
				RAZEM	63,400
10	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków obróbek ze ścianą oraz na połączeniach uszczelniaczem dekarskim polimerowym 54,80+0,50*12	m m	60,800	
				RAZEM	60,800
13	kalk. własna	Czas pracy podnośnika koszowego z dojazdem lub ustawienie rusztowania elwacyjnego do robót. 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000